

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie oddziałów do zadania inwestycyjnego „Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie oddziałów do zadania inwestycyjnego „Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku” wykonanej w 2019 roku, oraz dostosowanie wszystkich rozwiązań technicznych do obowiązujących przepisów i pełnienie nadzoru autorskiego, przy uwzględnieniu ewentualnej konieczności uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, decyzji, map, badań, inwentaryzacji i innych niezbędnych celem prawidłowego wykonania realizacji niniejszego zamówienia. Aktualizacja w szczególności dotyczy części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.



Przedmiot opracowania obejmuje:

- a) zaprojektowanie przebudowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego zlokalizowanych na II piętrze budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku o powierzchni 1086,37 m² – w szczególności wykonanie aktualizacji części dotyczącej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
- b) wymianę stolarki okiennej wraz z roletami z napędem elektrycznym we wszystkich pomieszczeniach projektowanych oddziałów.

Charakterystyczne parametry istniejącego obiektu

1. Lokalizacja – przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mieście Turek, województwo wielkopolskie, na działce o numerze ewidencyjnym 287/5 obręb C miasta Turek. Właścicielem działki jest Powiat Turecki. Działka zagospodarowana jest zespołem budynków szpitalnych. Obsługa komunikacyjna działki odbywa się istniejącymi zjazdami od ul. Łąkowej. Nieruchomość położona jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turek pn. „Poduchowne” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/303/09 z dnia 17.12.2009 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 45, poz. 1060 w dn. 10.03.2010 r. Teren położony w enklawie oznaczonej symbolem 5U i 6U– usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia, administracji i oświaty oraz usługi towarzyszące.
2. Szpital
Budynek szpitala, gdzie zlokalizowany jest Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową oraz Oddział Noworodkowy był wybudowany na początku lat 60-tych XX wieku. W latach 90-tych część III piętra, gdzie znajduje się Blok Operacyjny, została zmodernizowana i rozbudowana. W obecnej chwili w budynku głównym i budynku przychodni znajdują się

następujące oddziały szpitalne: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową, Oddział Noworodkowy, Oddział Chorób Wewnętrzny, Oddział Dziecięcy. W szpitalu znajduje się 141 łóżek szpitalnych oraz 15 łóżek noworodkowych.

3. Budynek Główny – jest połączony funkcjonalnie i przestrzennie z całym kompleksem szpitala powiatowego w Turku. Budynek jest 5-kondygnacyjny z przestrzenią instalacyjną zbudowany w latach 60-tych XX w. Dostęp do budynku zapewniony jest poprzez wejścia od strony północnej (przez budynek „rotundy”) oraz od strony wschodniej i zachodniej. W 2012 r. budynek główny został poddany termomodernizacji w zakresie:

- ✓ docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza,
- ✓ wymiana grzejników i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- ✓ wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,
- ✓ zamontowanie instalacji paneli solarnych dla ciepłej wody użytkowej.

Zamawiający posiada inwentaryzację obiektu do wglądu dla zainteresowanych. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca winien wykonać inwentaryzację obiektu „z natury” w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej.

Wytyczne dotyczące planowanych robót budowlanych

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace projektowo-kosztorysowe związane z:
 - a) przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego zlokalizowanych na II piętrze budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i ekspertyzą techniczną przeciwpożarową dla budynku, w którym zlokalizowane są projektowane oddziały – w szczególności wykonanie aktualizacji części dotyczącej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
 - b) wymianą stolarki okiennej wraz z roletami z napędem elektrycznym we wszystkich pomieszczeniach projektowanych oddziałów z uwzględnieniem istniejących podziałów i kolorystyki okien w celu zachowania estetyki elewacji,
2. Wytyczne funkcjonalno-przestrzenne:
 - a) zagospodarowanie terenu – nie ulegnie zmianom,
 - b) architektura – dostosowanie elewacji do otoczenia i istniejących budynków,
 - c) konstrukcja – dostosowanie do obciążeń wynikających z użytkowania aparatury medycznej i umożliwiająca elastyczność w programowaniu funkcjonalnym,
 - d) instalacje – oddział powinien być wyposażony w specjalistyczne instalacje, w tym: instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje gazów medycznych, instalacje przywoławcze,
 - e) oddziały powinny zostać wyposażone w grzejniki przystosowane do pracy z obniżoną temperaturą zasilania, jeżeli zajdzie potrzeba zamontowania dodatkowych grzejników w nowo powstałych pomieszczeniach,
 - f) materiały wykończenia wnętrz – odpowiadające współczesnym standardom oraz wymogom bezpieczeństwa i obowiązującym przepisom, również z zakresu technologii medycznej,
 - g) należy zapewnić dostępność oddziałów dla osób niepełnosprawnych
 - h) należy uporządkować układ funkcjonalny II piętra celem przebudowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego – w szczególności części dotyczącej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
 - i) należy zapewnić prawidłową ewakuację z oddziałów.
3. W projektowanym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową oraz Oddziale Noworodkowym na poziomie II piętra zakłada się między innymi następujący program funkcjonalny:
 - a) sale chorych z węzłem sanitarnym,
 - b) sale noworodkowe,
 - c) sala intensywnego nadzoru,
 - d) dyżurki pielęgniarskie,
 - e) pokój socjalny dla personelu
 - f) sale opatrunkowe,

- g) pokój przyjęć i badań,
- h) pokój dziennego pobytu chorych (odwiedzających),
- i) magazyny sprzętu,
- j) pomieszczenia czystej bielizny,
- k) pomieszczenia brudnej bielizny,
- l) toalety + łazienki (w tym dla niepełnosprawnych),
- m) brudowniki,
- n) toaleta dla odwiedzających,
- o) sala cięciwa z pomieszczeniami przygotowawczymi,
- p) sala porodów, w tym rodzinnych,
- q) gabinety lekarskie, ordynatorów, sekretariat,
- r) gabinety dla pielęgniarek, oddziałowych,
- s) inne pomieszczenia wynikające z potrzeby przepisów.

Projekt winien uwzględniać w części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego możliwość wydzielina części dla pacjentów zakaźnych, tj. w związku ze zwalczaniem skutków choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV2.

Zmiany w ww. programie wynikające z przepisów prawa i norm oraz związane z prawidłowym funkcjonowaniem oddziałów mogą być wprowadzane na etapie opracowywania koncepcji funkcjonalnej, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Na poziomie II piętra należy przewidzieć odpowiednie szachty i przestrzenie instalacyjne (związane z instalacją wodno-kanalizacyjną, c.o., wentylacji mechanicznej, szafy elektryczne z rozdzielnią piętrową, węzły dystrybucyjne instalacji telefoniczno – komputerowych, itp.)

Uwarunkowania i zakres opracowania

1. Uwarunkowania lokalizacyjne i funkcjonalne – dokonując oceny stanu istniejącego należy wziąć pod uwagę następujące kryteria (ocenę) warunkujące planowaną przebudowę:
 - a) kryteria wewnętrzne (układ oddziałów szpitala, funkcjonalność),
 - b) analiza możliwości rozbudowy – czynniki techniczne, prawidłowość dostępu obiektu i oddziałów,
2. Uwarunkowania prawne – należy zbadać zgodność z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Należy opracować wytyczne z zakresu ochrony p.poż i BHP.
3. Uwarunkowania techniczne
 - a) ocena stanu technicznego konstrukcji i jej bezpieczeństwa,
 - b) ocena stanu instalacji w kontekście spełnienia przepisów prawa, bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego.
4. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełnobrańzową dokumentację w zakresie:
 - a) ocena stanu istniejącego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac,
 - b) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:
 - ✓ rzut kondygnacji II piętra wraz z niezbędnymi rysunkami innych kondygnacji obrazującymi jej dostępność,
 - ✓ przekroje,
 - ✓ opis techniczny z zestawieniem powierzchni poszczególnych pomieszczeń,
 - c) projekt technologii medycznej,
 - d) projekt konstrukcyjny wraz z oceną stanu technicznego elementów konstrukcji budynku,
 - e) projekt instalacji sanitarnych w zakresie:
 - ✓ instalacji wod.-kan. z uwzględnieniem istniejących instalacji wodnych,
 - ✓ instalacji kanalizacyjnych poziomych – wymiana na poziomie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego z podłączeniem do istniejących pionów,
 - ✓ instalacji c.o. i c.w.u. z uwzględnieniem istniejących instalacji c.o. i c.w.u.,
 - ✓ instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 - ✓ instalacji p.poż.,
 - f) projekt instalacji elektrycznych (w tym przywoławczych),

- g) instalację odgromową dla całego budynku i ewentualnych urządzeń w zależności od potrzeby jej wykonania,
 - h) instalacja kontroli dostępu,
 - i) instalacje sygnalizacji alarmowej pożaru,
 - j) projekt instalacji telefonicznych i komputerowych,
 - k) projekt instalacji telewizji szpitalnej,
 - l) projekt instalacji gazów medycznych,
 - m) projekt instalacji monitoringu w miejscach, gdzie jest dopuszczalna,
 - n) projekt aranżacji wnętrz z uwzględnieniem materiałów i kolorystyką wykonania ścian, sufitów, posadzek itp.,
 - o) projekt instalacji centralnego monitoringu KTG,
 - p) inne nie wymienione opracowania wymagane obowiązującymi przepisami i konieczne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.
5. W ramach niniejszego zamówienia i zawieranej umowy o wykonanie usługi Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji. Zakończenie nadzoru nastąpi w chwili uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową i Oddziału Noworodkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. Szczegółowy zakres obowiązków wynikający z nadzoru autorskiego określony został w projekcie umowy o wykonanie usługi, stanowiącym Załącznik nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia.

Informacje dotyczące infrastruktury technicznej

1. Wszystkie instalacje oddziałów należy włączyć w istniejącą infrastrukturę szpitala.
2. Zapotrzebowanie mocy w zakresie instalacji c.o. powinno zostać pokryte z istniejącej na terenie szpitala kotłowni gazowo – olejowej. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia jest zobowiązany do dokonania bilansów energetycznych potwierdzających założenia projektowe.
3. Jeżeli nie będzie możliwości przyłączenia którejkolwiek z projektowanych instalacji do istniejącej infrastruktury w ramach posiadanych umów z gestorami sieci, Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie stosownych warunków technicznych do gestora sieci i opracuje projekt przyłączy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

1. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna (projekt koncepcyjny):
 - a) w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy o wykonanie usługi Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu: koncepcji funkcjonalnej przebudowy II piętra koncepcji kolorystyki wraz z uzasadnieniem rozwiązań projektowych oraz propozycją rozwiązania wyposażenia wnętrz,
 - b) Zamawiający w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania koncepcji dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedstawionych rozwiązań,
 - c) Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek i uwag do koncepcji w terminie 3 dni kalendarzowych od uzgodnienia zmian.
 - d) wszelkie zmiany w koncepcji bądź nieuwzględnienie uwag Zamawiającego wymagają uzasadnienia ze strony Wykonawcy,
 - e) projektant jest zobowiązany do naniesienia zmian i przedstawienia ostatecznej koncepcji Zamawiającemu,
 - f) koncepcja funkcjonalna powinna zawierać:
 - ✓ rzut funkcjonalny adaptacji poziomu II piętra wraz z technologią medyczną,
 - ✓ podstawowe rozwiązania materiałowe wykończenia wnętrz,
 - ✓ wstępną ocenę / opinię rzeczoznawców ds. sanitarno-epidemiologicznych oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 - ✓ zestawienie stolarki przeznaczonej do wymiany,
 - g) dokładność rysunków na poziomie czytelności układu funkcjonalnego oddziałów wraz z podstawowymi wymiarami,
 - h) dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu w formie prezentacji zawierającej również wizualizację proponowanych rozwiązań materiałowych i wyposażenia w uzgodnionym

terminie wraz z 2 egzemplarzami w formie papierowej oraz egzemplarzem w formie elektronicznej (PDF)

2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza:

- a) na podstawie zaakceptowanej koncepcji Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową w języku polskim, pozyskując we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem wszelkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji projektowej m.in. wszelkie uzgodnienia branżowe i uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. p.poż, sanit-epidem.,
- b) Zamawiający otrzyma dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego,
- c) kompletną dokumentację Wykonawca przekaze Zamawiającemu w wersji elektronicznej (PDF), dodatkowo kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót Wykonawca przekaze Zamawiającemu w edytowalnej wersji elektronicznej,
- d) w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie uzupełniać i wprowadzać wskazane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej braki i poprawki.
- e) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza powinna:
 - ✓ służyć jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania na roboty budowlane prowadzonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, na jej podstawie realizowany będzie pełen zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
 - ✓ w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, o propozycji takiego opisu Wykonawca powinien każdorazowo poinformować Zamawiającego,
 - ✓ być zaopatrzona w oświadczenie projektanta, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z zamówieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć,
 - ✓ wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,
 - ✓ w zakresie przedmiaru robót zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.
- f) dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz zawierać wszelkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia, w tym:
 - ✓ inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji,
 - ✓ projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami,
 - ✓ informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 - ✓ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami,

- ✓ charakterystykę energetyczną obiektu w zakresie i formie zgodnej obowiązującymi przepisami,
 - ✓ kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie przedmiarów robót zgodnie obowiązującymi przepisami,
 - ✓ przedmiary robót w zakresie i formie zgodnej obowiązującymi przepisami,
- g) dokumentację należy opracować w następującym zakresie ilościowym:
- ✓ projekt budowlany na podstawie zaakceptowanej koncepcji funkcjonalnej do pozwolenia na budowę – 5 egzemplarzy,
 - ✓ projekt wykonawczy dotyczący przebudowy poziomu II piętra – 5 egzemplarzy,
 - ✓ przedmiary robót (wszystkie branże) dotyczące poziomu II piętra – 2 egzemplarze,
 - ✓ kosztorys inwestorski (wszystkie branże) dotyczący poziomu II piętra – 2 egzemplarze,
 - ✓ zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egzemplarze,
 - ✓ projekt wyposażenia w sprzęt i oznaczenia p.poż. – 4 egzemplarze,
 - ✓ projekt kolorystyki wnętrz – 4 egzemplarze,
 - ✓ niezbędne opinie, uzgodnienia, operaty, warunki i decyzje w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 - ✓ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca poziomu II piętra dla wszystkich branż (w tym rozwiązania ew. kolizji) – 2 egzemplarze,
 - ✓ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egzemplarze wpięte do projektu budowlanego,
 - ✓ kompletną dokumentację w wersji elektronicznej (pdf).
- h) dokumentacja powinna zawierać: komplet uzgodnień, opinii, umów, operatów, opracowań, projektów, raportów i decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę – zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, ich koszt ponosi Wykonawca,
- i) Wykonawca, w razie potrzeby, uzyska wszelkie porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci/instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, energetycznych i teletechnicznych,
- j) Wykonawca, w razie potrzeby uzyska stosowne oświadczenia lub zapewnienia, że budynek szpitala posiada zasilenia w energię elektryczną, instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, które można wykorzystać dla projektowanej funkcji nowych oddziałów,
- k) Wykonawca wystąpi o wydanie warunków technicznych i uzgodnień, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- l) Wykonawca dołączy dokumentację sporządzoną na nośniku w wersji cyfrowej w ogólnodostępnym i bezpłatnym programie, zabezpieczoną przed modyfikacją. Dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formie edytowalnej.
3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być sporządzona zgodnie:
- a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 - b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,
 - c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 - d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 - e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
 - f) Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,
 - g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
 - h) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,

znak sprawy: ZP-TP-6/2021

- i) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- j) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- k) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi,
- l) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
- m) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
- n) Inne przepisy prawa aktualne na dzień wykonywania niniejszego zamówienia.